

# FÖRKLARINGAR

## LEDNINGAR

Ledningar är FK i rör och 2-ledare om ej annat anges

-11- EKKX 4X0,5

-31- Tomrör för rikstelefon.VP-20 till första jack i lägenhet, sedan VP-16.Förses med dragtråd eller med av televerket tillhandahållen tråd.

-43- Koaxialkabel E 03 638 40 inomhus  
E 03 639 30 i mark

## STRÖMBRYTARE OCH UTTAG

Uttag är tvåvägs och petskyddade om ej annat anges.  
I "fria" Hörn placeras vägguttagen 70 centimeter från hörnet.  
Alla uttag placeras 300 mm över golv om ej annat anges.  
Där brytare-uttag och brytare-brytare är ritade som en enhet skall kombinationsram användas,placeras vågrätt


S Sockeldosa  
D Dubbeltrapp

1. Uttag 1-vägs för ev.mikrovågsugn,1250 s.g.
  2. Uttag för spis,3-fas,16 A,500 s.g.
  3. Uttag 1250 s.g.
  4. Uttag för minimaster plac.direkt under s-skåp.Se Fig 1:1
  5. Uttag 1-vägs för diskmaskin 500 s.g.
  6. Uttag 1-vägs kyl/frys 2000 s.g.
  7. Uttag 1-vägs torkskåp 2000 s.g.
  8. Uttag 1000 s.g.
  9. Anslutningsdosa 1300 s.g.
  10. Uttag för ugn,3-fas,16 A,1500 s.g.
- Uttag på uteplats,balkonger plac. 1800 över mark,golv.  
Rörutlopp för armaturer på uteplats,balkonger 2000 över mark,golv.


## ARMATURER

- |    |                                   |        |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1  | Armatur typ "kökspärlan"          | 2x18 W |
| 2  | överskåpsarmatur                  | 1x18 W |
| 3  | Forslinsglob E-nr 7510315         | 60 W   |
| 4  | Badrumsarm. med rakuttag          | 1x18 W |
| 5  | Glob med ebenkupa E-nr 7510113    | 60 W   |
| 6  | Fagerhult Portal GL 65300         | 75 W   |
| 7  | Forslinsglob E-nr 7510713 på vägg | 60 W   |
| 9  | Skotlampan LK118Y0167             | 9 W    |
| 10 | Nybro halvfunk 3402.23            | 2D16 W |
| 11 | Armatur typ "kökspärlan"          | 2x36 W |
| 12 | Armatur typ "IP 44"               | 2x36 W |
| 13 | Thorn IDA,e 70 722 44             | 2x18 W |
| 14 | överskåpsarmatur                  | 2x36 W |
| 15 | Fagerhult Disco GL 56283          | 1x36 W |



För belysning på uteplats och balkonger förses rör med dragtråd.



Figur 1:1 Placering av skyddsjordad vägguttag



Figur 2:1



BH	ÖSTGÖTA EKEN AB	013-11 18 20
BE	BYGG KB AB	013-10 21 40
A	AHRÉN & JACOBSSON ARKITEKTER AB	013-13 25 10
K	BERTIL KARLSSON KONSTR BYRÅ AB	013-11 12 70
VS	ENERGIKONSULT I LINKÖPING AB	013-14 95 00
V	ELB EKON. LÜFTBEHANDLING AB	011-19 73 60
E	ELEKTROTJÄNST AB	013-10 20 55
M	VME-KONSULT AB	013-11 46 47

RITAD PER  
DATUM: ELEKTROTJÄNST

REG	ANT	REGISTRERING AVSER	SIGN.	DATUM
ARBETSRITNING 9/10 17				
NEDRE ULLSTÄMMA LINKÖPING Nybyggnad av bostäder				
2-PLANSHUS PLAN. 1				
ÖSTGÖTA EKEN				
Bygg KB				
HANDLÄGGARE		ARBETSNR	KONSULT RITINGSNR	
E 63 1017 R			SKALA	
			1:50	
			REG	