



Erforderliga anslutningsdetaljer
Observera att luftkanalerna som går genom väggen måste vara spirorör. Anslutningsslang är ej tillåten. Se figur 7:7.




Tätning mellan fuktspärrarna

Det är ytterst viktigt att husets fuktspärr (som samtidigt är lufttätning) blir obruten vid genomgången av ytterväggen. Plastföllen som utgör husets fuktspärr kan eventuellt vikas runt kanten på öppningen i inre väggskivan och tätas mot stosen. Det är mycket viktigt att hålrummet i väggisoleringen fylls helt med löslut. Se fig. 7:8.




Figur 7:8

Håltagning för ytterväggsgaller EBC






Figur 7:9





2. Dragning av kondensledning


Kondensledningen läggs innanför väggskivan på samma sätt som rör för elledning. Den kan vara av plastslang (beteckning B5.9101.012) eller kopparrör med inre diameter 15 mm. Plastslang ska läggas i VP-rör, med diameter 28 mm. Kondensledningen ansluts till diskhons vattenlås enligt figur 2:1 eller får mynna ut över golvsbrunn i våtrum.




ALTERNATIV PLANLÖSNING
KLK UTGÅR SOVRUM BLIR
VARDAGSRUM (MATSAL)



GY OCH VT I FÖRRÅD
LEV. OCH MONT. AV B.E.




Figur 8:2




Figur 8:3

1. Dragning av elledning

Skyddsjordat vägguttag placeras enligt figur 1:1. Väggtaget ansluts till egen grupp med 10 A säkring. Arbetet ska utföras av behörig installatör. Vid permanent anslutning till den fasta elinstallationen ska anslutningsledningen bytas till 1,5 mm² och en allpolig strömställare installeras i nära anslutning till aggregatet.



Figur 1:1 Placering av skyddsjordat vägguttag.



ARKIV

BYGGNÄMNDEN
LINKÖPING
INK 92-10-21
Dnr. 1634/19.90
Beslut §.....

RELATIONSRTNING			
REG	ANT	REGISTRERING AVSER	SIGN DATUM
B		YTTERVÄGGSGALLER	PETER 911014
		ALTERNATIVA PLANER	PETER 910910
NEDRE ULLSTÄMMA LINKÖPING Nybyggnad av bostäder 1-PLANSKUS PLAN LUFTBEHANDLING			
KONSULT RITNINGSHR			
V57:1			
SKALA 1:50			
REG			

BH	ÖSTGÖTA EKEN AB	013	11.18.20
BE	BYGG KB AB	013	10.21.40
A	AHREN & JACOBSSON ARKITEKTER AB	013	13.25.10
K	BERTIL KARLSSON KONSTR. BYRÅ AB	013	11.12.70
VS	ENERGIKONSULT LINKÖPING AB	013	14.02.00
V	ELB EKEN LUFTBEHANDLING AB	011	19.73.00
E	ELEKTROLÄNST AB	013	10.20.55
M	VME KONSULT AB	013	11.46.47
RITAD	PETER	HANDLÄGGARE	91369
DATUM	910521	ARBETSNR	91369