

FÖRKLARINGAR

LEDNINGAR

Ledningar är FK i rör och 2-ledare om ej annat anges

-11- EKKX 4X0,5

-31- Tomrör för rikstelefon.VP-20 till första jack i lägenhet, sedan VP-16.Förses med dragtråd eller med av televerket tillhandahållen tråd.

-43- Koaxialkabel E 03 638 40 inomhus  
E 03 639 30 i mark

STRÖMBRYTARE OCH UTTAG

Uttag är tvåvägs och petskyddade om ej annat anges.  
I "fria" Hörn placeras vägguttagen 70 centimeter från hörnet.  
Alla uttag placeras 300 mm över golv om ej annat anges.  
Där brytare-uttag och brytare-brytare är ritade som en enhet skall kombinationsram användas,placeras vågrätt


S Sockeldosa  
D Dubbeltrapp

1. Uttag 1-vägs för ev.mikrovågsugn,1250 ö.g.
  2. Uttag för spis,3-fas,16 A,500 ö.g.
  3. Uttag 1250 ö.g.
  4. Uttag för minimaster plac.direkt under ö-skåp.Se Fig 1:1
  5. Uttag 1-vägs för diskmaskin 500 ö.g.
  6. Uttag 1-vägs kyl/frys 2000 ö.g.
  7. Uttag 1-vägs torkskåp 2000 ö.g.
  8. Uttag 1000 ö.g.
  9. Anslutningsdosa 1300 ö.g.
  10. Uttag för ugn,3-fas,16 A,1500 ö.g.
- Uttag på uteplats,balkonger plac. 1800 över mark,golv.  
Rörutlopp för armaturer på uteplats,balkonger 2000 över mark,golv.

ARMATURER

- |    |                                   |        |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1  | Armatur typ "kökspärlan"          | 2x18 W |
| 2  | överskåpsarmatur Fehco 10274-12   | 1x18 W |
| 3  | Porslinsglob E-nr 7510315         | 60 W   |
| 4  | Badrumsarm. med rakuttag          | 1x18 W |
| 5  | Glob med etenкупа E-nr 7510113    | 60 W   |
| 6  | Fagerhult Portal GL 65300         | 75 W   |
| 7  | Porslinsglob E-nr 7510713 på vägg | 60 W   |
| 8  | Skotlampan LK118Y0167             | 9 W    |
| 9  | Nybro halvfunk 3402.23            | 2D16 W |
| 10 | Armatur typ "kökspärlan"          | 2x36 W |
| 11 | Armatur typ "IP 44"               | 2x36 W |
| 12 | Armatur typ "IP 44"               | 2x18 W |
| 13 | Thorn IDA,e 70 722 44             | 2x36 W |
| 14 | överskåpsarmatur Fehco 10271-14   | 1x36 W |
| 15 | Fagerhult Disco GL 56283          | 75 W   |

För belysning på uteplats och balkonger förses rör med dragtråd.



S

ARBETSRITNING 911017

NEDRE ULLSTÄMMA  
LINKÖPING  
Nybyggd av bostäder  
Z-PLANSKUS  
PLAN 2



BH	ÖSTGÖTA EKEN AB	013 11 18 20
BE	BYGG KB AB	013 10 21 40
A	ANDÉN & JACOBSSON/ARKITEKTER AB	013 13 25 10
K	BETRIK KÄRRESSÄLVONSTED BYGÅ AB	013 11 32 10
VS	ENERGIKONSULT LINKÖPING AB	013 14 95 00
V	ELEKTROKONTOR LUTERANDEN AB	013 19 75 60
I	ELEKTROTJÄNST AB	013 19 20 55
M	VME KONSULT AB	013 11 46 47

UTD: HANVS AGGARI ARBETSNUM

PER: ELEKTROTJÄNST

FÖRORDAT RITNINGSDAG

SKALA: 1:50

E 63:103 5