

FÖRKLARINGAR

LEDNINGAR
Ledningar är FK i rör och 2-ledare om ej annat anges

-11- EKKX 4X0,5

-31- Tomrör för rikstelefon.VP-20 till första jack i lägenhet, sedan VP-16.Förses med dragtråd eller med av televerket tillhandahållen tråd.

-43- Koaxialkabel E 03 638 40 inomhus
E 03 639 30 i mark


STRÖMBRYTARE OCH UTTAG
Uttag är tvåvägs och petskyddade om ej annat anges.
I "fria" Hörn placeras vägguttagen 70 centimeter från hörnet.
Alla uttag placeras 300 mm över golv om ej annat anges.
Där brytare-uttag och brytare-brytare är ritade som en enhet skall kombinationsram användas,placeras vågrätt

S Sockeldosa
D Dubbeltrapp


1. Uttag 1-vägs för ev.mikrovågsugn,1250 ö.g.
 2. Uttag för spis,3-fas,16 A,500 ö.g.
 3. Uttag 1250 ö.g.
 4. Uttag för minimaster plac.direkt under ö-skap.Se Fig 1:1
 5. Uttag 1-vägs för diskmaskin 500 ö.g.
 6. Uttag 1-vägs kyl/frys 2000 ö.g.
 7. Uttag 1-vägs torkskåp 2000 ö.g.
 8. Uttag 1000 ö.g.
 9. Anslutningsdosa 1300 ö.g.
 10. Uttag för ugn,3-fas,16 A,1500 ö.g.
- Uttag på uteplats,balkonger plac. 1800 över mark,golv.
Rörutlopp för armaturer på uteplats,balkonger 2000 över mark,golv.

ARMATURER		
1	Armatur typ "kökspärlan"	2x18 W
2	överskåpsarmatur	1x18 W
3	Forslinsglob E-nr 7510315	60 W
4	Badrumsarm. med rakuttag	1x18 W
5	Glob med etenкупа E-nr 7510113	60 W
6	Fagerhult Portal GL 65300	75 W
7	Forslinsglob E-nr 7510713 på vägg	60 W
8	Skotlampan LK118Y0167	9 W
9	Hybro halvfunk 3402.23	2D16 W
10	Armatur typ "kökspärlan"	2x36 W
11	Armatur typ "IP 44"	2x36 W
12	Armatur typ "IP 44"	2x18 W
13	Thorn IDA,e 70 722 44	2x36 W
14	överskåpsarmatur	1x36 W
15	Fagerhult Disco GL 56283	75 W


För belysning på uteplats och balkonger förses rör med dragtråd.



Figur 1:1 Placering av skyddsjordat vägguttag



Figur 2:1



REG	ANT	REGISTRERING AVSER	SIGN	DATUM
ARBETSRTITNING				9/10/17
NEDRE ULLSTÄMMA LINKÖPING Nybyggnad av bostäder 1-PLANSHUS PLAN				
EL & TELE				
RITAD PER DATUM		HANDLÄGGARE ARBETSNR	KONSULT RITINGSNR E 63101, R	SKALA 1:50
ELEKTROTJÄNST				

BH ÖSTGÖTA EKEN AB 013 11 18 20

BE BYGG KB AB 013 10 21 40

A ÅHREN & JACOBSSON ARKITEKTER AB 013 13 25 10

K BERTIL KARLSSON KONSTR BYRÅ AB 013 11 12 70

VS ENERGIKONSULT LINKÖPING AB 013 14 95 00

V ELB EKON LUFTHANDLING AB 011 19 73 60

E ELEKTROTJÄNST AB 013 10 20 55

M VME KONSULT AB 013 11 46 47

OSTGÖTA EKEN

Bygg KB